

岳阳楼区水利局文件

岳楼水许〔2023〕8号

关于《岳阳市南湖涝区吉家湖泵站更新改造及配套工程初步设计变更报告》的批复

岳阳楼区水利建设项目服务中心：

你中心《岳阳市南湖涝区吉家湖泵站更新改造及配套工程初步设计变更报告》已收悉，我局于2023年8月4日组织专家对《岳阳市南湖涝区吉家湖泵站更新改造及配套工程初步设计变更报告》进行了专家论证审查，现批复如下：

一、设计变更的必要性

1、根据《岳阳市吉家湖垸泵站安全鉴定报告书》结论，吉家湖泵站综合安全鉴定类别为四类，为确保泵站安全运行，需要对泵站进行拆除重建。

2、根据岳阳市人民政府岳政办函【2023】35号文，《吉家湖环境综合治理（一期）》工程明确由市城投集团建设，该项目堤防部分与本次项目部分重复，为避免重复投资，需对吉家湖堤防建设做出相应调整。

3、黄梅港本项目内部分建设内容已由区农业农村局实施。

鉴于以上3点，为确保吉家湖泵站安全运行，更好利用项目资金，因此本次对初步设计进行变更非常必要。

二、变更设计

1、同意吉家湖泵站更新改造变更后工程建设内容如下：

- (1) 主泵房进行拆除重建，设备更新。
- (2) 压力水箱拆除重建，保留原穿堤箱涵和防洪闸。
- (3) 对进水前池及翼墙进行拆除重建处理。
- (4) 配电房和管理房等拆除重建。
- (5) 增设检修闸门。
- (6) 建立和完善水位、位移、渗流等监测设施。
- (7) 调整和完善泵站厂区布置。

2、同意吉家湖内湖工程建设内容变更为：湖堤整治 3.2km；其中桩号 J0+000~J1+658 清杂处理，桩号 J1+658~J2+370 下

部采用自嵌式生态挡墙护砌，上部为草皮护坡，桩号 J2+237.0~J3+200 清杂处理。

3、同意黄梅港工程建设内容变更后为：干支渠总治理长度为 5.5km，主要对渠道进行清淤、清杂处理。

4、同意设计变更后的概算编制原则、依据和方法。经审核，《岳阳市南湖涝区吉家湖泵站更新改造及配套工程初步设计变更报告》概算总投资为 2438.78 万元。

三、有关要求

鉴于工程变更较多，要求你中心加快落实变更部分项目的实施，确保工程年前完成水下主体工程施工，同时来年汛期前完成全部工程任务。

附件：《岳阳市南湖涝区吉家湖泵站更新改造及配套工程初步设计变更报告》审查意见

岳阳市岳阳楼区永利局

2023年8月22日

